

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie MŠ a ZŠ Gemerská Panica

Objekt: Architektúra

Miesto: Gemerská Panica

Dátum: 19. 7. 2018

Objednávateľ: Obec Gemerská Panica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

RP-Invest,s.r.o., Pražská 2, Koši

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 619,436

HSV - Práce a dodávky HSV

53 756,175

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 628,372

1	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	106,890	1,400	149,646
2	K	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	735,863	16,910	12 443,443
3	K	622464312	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 0,8 mm	m2	59,420	17,500	1 039,850
4	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie omietky, penetračný náter Price Color Multigrund PGM - BASF, savé podklady	m2	154,280	1,050	161,994
5	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	154,280	4,055	625,605
6	K	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	48,920	43,100	2 108,452
7	K	625250161	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 180 mm	m2	10,590	71,150	753,479
8	K	625251040	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 4cm bez omietky	m2	3,880	36,600	142,008
9	K	625251180	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr.18cm bez omietky	m2	76,540	82,550	6 318,377
10	K	625991180	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr.18cm bez omietky	m2	434,075	38,900	16 885,518

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 443,831

11	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	16,500	37,200	613,800
12	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	701,600	1,900	1 333,040
13	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 104,800	1,850	3 893,880
14	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	701,600	1,200	841,920
15	K	953945109	Profil dilatačný typ V BAUMIT	m	7,600	12,402	94,255
16	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	197,910	4,700	930,177
17	K	953945113	Lišta rohová z tvrdého polystyrolu BAUMIT 3707	m	136,510	2,500	341,275
18	K	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT 1093	m	40,800	5,200	212,160
19	K	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	61,400	2,900	178,060
20	K	953945120	Profil soklový hliníkový SL 18 BAUMIT	m	154,650	7,500	1 159,875
21	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,000	14,980	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	0,000	9,100	0,000
23	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	0,000	6,470	0,000
24	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	0,000	5,316	0,000
25	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,612	48,000	29,376
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,979	7,900	126,234
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,979	12,800	204,531
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	319,580	0,470	150,203
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,979	7,950	127,033
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,916	0,900	57,524
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	15,979	32,000	511,328
32	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	t	15,979	40,000	639,160

99 - Presun hmôt HSV

1 683,972

33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,147	31,100	1 683,972
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

48 863,261

762 - Konštrukcie tesárske

9 658,724

34	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	37,900	7,150	270,985
35	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	25,000	12,142	303,550
36	M	6051592600	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 160x160,180,220	m3	6,191	325,000	2 012,075
37	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	862,500	1,220	1 052,250
38	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	862,500	0,950	819,375
39	M	6051506900	Hranotček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	6,684	293,000	1 958,412
40	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	862,500	0,600	517,500
41	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0.01700t	m2	287,020	1,700	487,934
42	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	12,875	39,500	508,563
43	K	762421220	Montáž obloženia doskami tvrdými drevotrieskovými	m2	154,880	2,250	348,480
44	M	6072623600	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x10 mm	m2	161,073	6,200	998,653
45	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	91,785	4,150	380,947

764 - Konštrukcie klampiarske

35 366,673

46	K	764173172	Strešná krytina MASLEN TOPDACH - sklonu nad 30° do 45°	m2	941,400	21,600	20 334,240
47	K	764173232	Doplnky strešnej krytiny MASLEN SKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč sedlový 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	94,500	13,550	1 280,475

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	764173262	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč koncový nárožný oblý 0,5m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	ks	9,000	22,800	205,200
49	K	764173432	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - odkvapové lemovanie 2m r.š.250mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	183,600	7,450	1 367,820
50	K	764173462	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - úžľabie 2m r.š.500mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	19,200	14,300	274,560
51	K	764173545	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - snehová zábrana s butyl tesnením - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	ks	772,727	3,300	2 549,999
52	K	764173605	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - záveterná lišta pod krytinu 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu nad 30° do 45°	m	13,600	8,450	114,920
53	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30st., - 0,0009t	ks	161,333	0,600	96,800
54	K	764352810	Demontáž žlabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	193,600	0,800	154,880
55	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	16,000	1,100	17,600
56	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	149,200	1,050	156,660
57	K	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	4,200	13,918	58,456
58	K	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm	m	13,100	19,215	251,717
59	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	32,000	1,438	46,016
60	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	56,000	0,646	36,176
61	K	764712024	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 200 mm	m	149,200	5,060	754,952
62	M	5537300194	Príslušenstvo k ľahkej strešnej krytine z oceľového plechu MASLEN, KONCOVKA PARAPETY - hnedá, biela, dĺžka 300mm, obj.č. 194	ks	72,000	1,251	90,072
63	K	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	56,000	16,397	918,232
64	K	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	32,000	15,660	501,120
65	K	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	16,000	15,799	252,784
66	K	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkľapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	193,600	15,532	3 006,995
67	K	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	8,000	4,654	37,232
68	K	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žlabov veľkosť 150 mm	ks	30,000	6,042	181,260
69	K	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 150/100 mm	ks	16,000	12,077	193,232
70	K	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 120g/m2	m2	1 035,540	1,713	1 773,880
71	K	764900013	Asfaltový pás okolo komína MASLEN š. 30cm	bm	3,600	14,857	53,485
72	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,990	1,864	657,910

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 238,212

73	K	765383830	Demont krytiny Onduline-vlnovky na konštr.do sute	m2	1 001,400	1,134	1 135,588
74	K	765388813	Demont krytiny vln.hreb.a nárožia do sute	m	60,800	0,517	31,434
75	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,897	5,984	71,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovacie práce - nátery

453,223

76	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	19,779	4,276	84,575
77	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	19,779	2,401	47,489
78	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	92,340	3,478	321,159

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

2 146,429

79	K	787340431	Zasklievanie streš. konštr. polykbonát. platňami bez tmelenia, bez dod. tesn. hr. 6-8mm	m2	62,800	19,635	1 233,078
80	M	5535009914	LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr.8,0mm, FTP Slovakia sro, farba číra, š.2100xdĺ.6000/7000mm, FTP Slovakia sro	m2	62,800	13,989	878,509
81	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,526	1,619	34,842

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 060,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 060,31
DPH štátneho	20,00%	x	0,00	0,00
miestneho	20,00%	x	3 060,31	612,06
Cena s DPH				3 672,37

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie MŠ a ZŠ Gemerská Panica

Objekt: Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Gemerská Panica

KS:

Dátum: 19. 7. 2018

Objednávateľ:

Obec Gemerská Panica

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

RP-Invest,s.r.o., Pražská 2, Košice

IČO: 317 088 46

IČO DPH: SK202 050 1186

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 060,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 060,31

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 060,31	612,06

Cena s DPH	v EUR	3 672,37
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka